



Ausschreibungs-LV

Projekt:	Roofing Bitumen
LV Code: Leistungsverzeichnis:	000008 LV Bauwerk Bodenfeuchte
Auftraggeber:	Abteilung Technik Holzriedstraße 29c 6922 Wolfurt
LV Ersteller:	
Vergütung: Angebotsfrist: Preisbasis: Währung: Nachlässe:	Veränderliche Preise 15.09.2024 15.09.2024 EUR keine Nachlässe zulässig



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Bauwerk Bodenfeuchte**

Ausschreibungs-LV

12	Z Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzählung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.			
12.F1	Z Vorbereitung des Untergrunds (Sika) Gleichwertigkeit: Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.			
12.F1.01	Z Liefern und Aufbringen eines lösungsmittelhaltigen Kaltbitumen-Voranstrichs auf mineralischen Untergrund. Passend zu den nachfolgenden Schichten. Verbrauch ca. 0,3 l/m ²			
12.F1.01A	Z Voranst.,lösemittelhaltig,Beton,Titanol V z.B. SikaShield® Titanol V oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP	0,00 m ²	PP
12.F2	Z Vorbereitung des Untergrunds (Sika) Gleichwertigkeit: Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.			
12.F2.01	Z Liefern und Aufbringen eines lösungsmittelhaltigen Kaltbitumen-Voranstrichs auf mineralischen Untergrund. Passend zu den nachfolgenden Schichten. Verbrauch ca. 0,3 l/m ²			
12.F2.01A	Z Voranst.lotrecht,lösemittelhaltig,Beton,Titanol V z.B. SikaShield® Titanol V oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP	0,00 m ²	PP
12.FA	Z Waagrechte Abdichtung (Sika)			
12.FA.01	Z Liefern und Verlegen einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.			
12.FA.01G	Z Wagr. Abdichtung,Elastomerbitumen, E-KV-4/Perimguard ·Elastomerbitumenbahn, ·Kunststoffvlies als Trägereinlage, ·4 mm dick, flämmbar, ·beidseitig mit folienkaschiert ·radondicht gemäß ÖNORM S5280 z.B. SikaShield® E-KV-4/Perimguard oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP	0,00 m ²	PP
12.FB	Z Lotrechte Abdichtung (Sika)			



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Bauwerk Bodenfeuchte**

Ausschreibungs-LV

12.FB.01	Z Liefern und Verlegen (lotrecht) einer Lage Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.		
12.FB.01G	Z Lotr. Abdichtung, Elastomerbitumen, E-KV-4/Perimguard ·Elastomerbitumenbahn, ·Kunststoffvlies als Trägereinlage, ·4 mm dick, flämmbar, ·beidseitig mit folienkaschiert ·radondicht gemäß ÖNORM S5280 z.B. SikaShield® E-KV-4/Perimguard oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ² PP _____
12.FC	Z Schutz der Abdichtung (Sika)		
12.FC.01	Z Liefern und Verlegen von HFCKW und HFKW-freien Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Extruderschäumstoff mit umlaufender Stufenfalz. Die Platten sind lose im Verband zu verlegen. ·Raumgewicht: 33 kg/m ³ , ·Wärmeleitfähigkeit: < 50 mm = 0,032 W/(mK); 50 mm - 80 mm = 0,033 W/(mK); 100 mm - 140 mm = 0,035 W/(mK) > 160 mm = 0,036 W/(mK), ·Druckspannung bei 10 % Stauchung: 300 kPa, ·Langzeitkriechverhalten (50 Jahre) bei 2 % Stauchung: 130 kPa,		
12.FC.01A	Z Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,50mm z.B. FIBRANxps 300-L 50 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ² PP _____
12.FC.01B	Z Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,60mm z.B. FIBRANxps 300-L 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ² PP _____
12.FC.01D	Z Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,80mm z.B. FIBRANxps 300-L 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ² PP _____
12.FC.01E	Z Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,100mm z.B. FIBRANxps 300-L 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ² PP _____
12.FC.01F	Z Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,120mm z.B. FIBRANxps 300-L 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ² PP _____
12.FC.01G	Z Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,140mm z.B. FIBRANxps 300-L 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ² PP _____
		EP _____	0,00 m ² PP _____



Projekt: **Roofing Bitumen**
 Ausschreibung: **LV Bauwerk Bodenfeuchte**

Ausschreibungs-LV

12.FC.01H	Z Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,160mm z.B. FIBRANxps 300-L 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ²	PP _____
12.FC.01I	Z Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,180mm z.B. FIBRANxps 300-L 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ²	PP _____
12.FC.01J	Z Schutz lotr.Abd,XPS-G30,FIBRANxps 300-L,200mm z.B. FIBRANxps 300-L 200 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ²	PP _____
12.FC.03	Z Liefern und Verlegen einer Drainmatte, bestehend aus aus einer Sickerschicht (wellenförmiger Drainkern) und mindestens einer Filterschicht, welche die Sickerschicht vor Verschlämmungen schützt. Alle Schichten sind schiebefest miteinander verbunden.	EP _____	0,00 m ²	PP _____
12.FC.03D	Z Schutz lotr.Abd,Drainagematte,Secudrain 201 WD601 201 Wellenförmiger Drainkern (540 g/m ²) mit beidseitiger Filterschicht (180 g/m ²) z.B. Secudrain 201 WD 601 201 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	EP _____	0,00 m ²	PP _____
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden			PP _____



Projekt: **Roofing Bitumen**
Ausschreibung: **LV Bauwerk Bodenfeuchte**

Ausschreibungs-LV

Gruppen-Zusammenstellung

		Positionssumme	Nachlass	Summe nach NL
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden			
Summe	LV Bauwerk Bodenfeuchte exkl. Umsatzsteuer			